
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Zielona Przestrzeń Wytchnienia - ekoterapeutyczny ogród aktywności i spokoju
ADRES INWESTYCJI: Działziniec wewnętrzny DPS „Jutrzenka”, część działki nr 103, obręb 0004, (TERYT 022502_1.0004), gmina Zgorzelec.
NAZWA INWESTORA: Dom Pomocy Społecznej "Jutrzenka"
ADRES INWESTORA: ul. Przechodnia 8, 59-900 Zgorzelec
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
ogólnobudowlana mgr inż. Jadwiga Janda
DATA OPRACOWANIA: grudzień 2025

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		NAWIERZCHNIE			
1.1		Rozbiórki			
1 d.1.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie obrzeży betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		5,1	m	5,10	
				RAZEM	5,10
2 d.1.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m3		
		poz.1 * 0,2 * 0,2	m3	0,20	
				RAZEM	0,20
1.2		Przygotowanie i podbudowy			
1.2.1		Plac pod altanę			
3 d.1.2. 1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		<altana> 25,28	m2	25,28	
				RAZEM	25,28
4 d.1.2. 1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.3	m2	25,28	
				RAZEM	25,28
5 d.1.2. 1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		poz.4	m2	25,28	
				RAZEM	25,28
6 d.1.2. 1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.5	m2	25,28	
				RAZEM	25,28
1.2.2		Chodnik pod ruch pieszcy			
7 d.1.2. 2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m2		
		<chodnik> 5,61	m2	5,61	
				RAZEM	5,61
8 d.1.2. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.7	m2	5,61	
				RAZEM	5,61
9 d.1.2. 2	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		poz.8	m2	5,61	
				RAZEM	5,61
10 d.1.2. 2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.9	m2	5,61	
				RAZEM	5,61
1.2.3		Obrzeża			
11 d.1.2. 3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		28,06	m	28,06	
				RAZEM	28,06
12 d.1.2. 3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		28,06 * 0,1 * 0,15	m3	0,42	
				RAZEM	0,42
13 d.1.2. 3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		28,06	m	28,06	
				RAZEM	28,06
1.2.4		Nawierzchnie			
14 d.1.2. 4	KNR 0-11 0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		<altana> poz.6	m2	25,28	
				RAZEM	25,28
15 d.1.2. 4	KNR 0-11 0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		<chodnik> poz.10	m2	5,61	
				RAZEM	5,61
1.2.5		Wywóz gruzu i ziemi			
16 d.1.2. 5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km	m3		
		poz.1 * 0,08 * 0,25 + poz.2 * 0,10 * 0,15 + poz.3 * 0,3	m3	7,69	
				RAZEM	7,69
17 d.1.2. 5		Koszt składowania i utylizacji gruzu i ziemi	m3		
		poz.16	m3	7,69	
				RAZEM	7,69
2		SZATA ROŚLINNA			
2.1		Roboty przygotowawcze i ziemne			
18 d.2.1	KNR 2-21 0111-01	Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.2.1	KNR 2-21 0110-01	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 16-20 cm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.2.1	KNR-W 2-01 0511-01	Usunięcie darni z całości miejsca sadzenia zgodnie z planem nasadzeń.	m2		
		85,04	m2	85,04	
				RAZEM	85,04
21 d.2.1	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2		
		poz.20	m2	85,04	
				RAZEM	85,04
22 d.2.1	KNR 2-21 0207-04	Bronowanie mechaniczne przed orką kat.gruntu III - przygotowanie terenu pod wysiew mieszanki roślinnej	m2		
		poz.20	m2	85,04	
				RAZEM	85,04
23 d.2.1	KNR 2-21 0410-02	Przygotowanie terenu pod obsadzenie nowymi roślinami z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 10 cm	m2		
		poz.22	m2	85,04	
				RAZEM	85,04
2.2		Nasadzenia			
2.2.1		Byliny			
24 d.2.2. 1	KNR 2-21 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami - parzydło leśne	m2		
		16	m2	16,00	
				RAZEM	16,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.2.2. 1	KNR 2-21 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami - zawilec japoński	m2		
		49	m2	49,00	
				RAZEM	49,00
26 d.2.2. 1	KNR 2-21 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami - gajowiec żółty	m2		
		80	m2	80,00	
				RAZEM	80,00
27 d.2.2. 1	KNR 2-21 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami - kosmatka olbrzymia	m2		
		48	m2	48,00	
				RAZEM	48,00
28 d.2.2. 1	KNR 2-21 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami - dąbrowka rozłogowa	m2		
		63	m2	63,00	
				RAZEM	63,00
29 d.2.2. 1	KNR 2-21 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami - miodunka plamista	m2		
		53	m2	53,00	
				RAZEM	53,00
30 d.2.2. 1	KNR 2-21 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami - bodziszek wspaniały	m2		
		59	m2	59,00	
				RAZEM	59,00
31 d.2.2. 1	KNR 2-21 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami - epimedium różowe	m2		
		19	m2	19,00	
				RAZEM	19,00
32 d.2.2. 1	KNR 2-21 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami - funkia	m2		
		4	m2	4,00	
				RAZEM	4,00
33 d.2.2. 1	KNR 2-21 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami - dzwonek szerokolistny	m2		
		34	m2	34,00	
				RAZEM	34,00
34 d.2.2. 1	KNR 2-21 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami - przywrotnik ostroklapowy	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
35 d.2.2. 1	KNR 2-21 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami - floks wiechowaty	m2		
		23	m2	23,00	
				RAZEM	23,00
36 d.2.2. 1	KNR 2-21 0414-01	Obsadzenie kwietników bylinami - kocimiętka Fassena	m2		
		23	m2	23,00	
				RAZEM	23,00
37 d.2.2. 1	KNR 2-21 0303-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; - rozchodnik okazały	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
2.2.2 Rośliny cebulkowe					
38 d.2.2. 2	KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie kwiatników roślinami cebulkowymi - czosnek ozdobny "Allium"	szt.		
		100	szt.	100,00	
				RAZEM	100,00
39 d.2.2. 2	KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie kwiatników roślinami cebulkowymi - tulipan	szt.		
		140	szt.	140,00	
				RAZEM	140,00
40 d.2.2. 2	KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie kwiatników roślinami cebulkowymi - hiacynty	szt.		
		70	szt.	70,00	
				RAZEM	70,00
2.2.3 Krzewy					
41 d.2.2. 3	KNR 2-21 0303-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; - hortensja bukietowa "Polestar"	szt.		
		32	szt.	32,00	
				RAZEM	32,00
42 d.2.2. 3	KNR 2-21 0303-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; - rododendron	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
43 d.2.2. 3	KNR 2-21 0303-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; - jaśminowiec wonny	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
44 d.2.2. 3	KNR 2-21 0303-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; - róża rabatowa	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
45 d.2.2. 3	KNR 2-21 0303-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; - hydrangea paniculata	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
46 d.2.2. 3	KNR 2-21 0303-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; - miskant chiński	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2.2.4 Trawy					
47 d.2.2. 4	KNR 2-21 0331-06 + zakup	Trawa turzyca ptasie łapki	szt.		
		37	szt.	37,00	
				RAZEM	37,00
48 d.2.2. 4	KNR 2-21 0331-06 + zakup	Trzęślica modra	szt.		
		21	szt.	21,00	
				RAZEM	21,00
49 d.2.2. 4	KNR 2-21 0331-06 + zakup	Śmiałek darniowy	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
2.2.5		Trawnik			
50 d.2.2. 5	KNP1 0407-02.01 0407-02.01	Wyrównanie terenu z grubsza - grunt rodzimy kat.III przygotowanie terenu pod wysiew mieszanki roślinnej	m3		
		31,64 * 0,1	m3	3,16	
				RAZEM	3,16
51 d.2.2. 5	KNR 2-21 0407-02	Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.III bez nawożenia z zastosowaniem mieszanki roślinnej	m2		
		31,64	m2	31,64	
				RAZEM	31,64
2.3		Roboty zabezpieczające			
52 d.2.3	KNR 2-21 0209-01 0209-02	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 6 cm	m2		
		85,04	m2	85,04	
				RAZEM	85,04
3		MAŁA ARCHITEKTURA			
3.1		Altana ogrodowa			
53 d.3.1	analiza indywidualna	Altana Elżbieta o wym.2,8x9,0 m z podłogą - zakup,dostawa i montaż	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
3.2		Sofa modułowa FLAMINIO			
54 d.3.2	analiza indywidualna	Sofa modułowa FLAMINIO - zakup,dostawa i ustawienie	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
3.3		Stolik kawowy			
55 d.3.3	analiza indywidualna	Stolik kawowy - zakup,dostawa i ustawienie	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
3.4		Donica uprawowa 150x50x48			
56 d.3.4	analiza indywidualna	Donica uprawowa 150x50x48 - zakup,dostawa i ustawienie	kpl		
		2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
3.5		Kosz na odpady			
57 d.3.5	analiza indywidualna	Kosz na odpady - zakup,dostawa i ustawienie	kpl		
		12	kpl	12,00	
				RAZEM	12,00